bouwnr. 53 | bouwnr. 54 | bouwnr. 55 | bouwnr. 56 | bouwnr. 57 | bouwnr. 58 | bouwnr. 59 | bouwnr. 60 | bouwnr. 61

Voorgevel



bouwnr. 61

Rechtergevel

Renvooi installaties

- Armatuur aansluiting aan buitenzijde woning, op wand, incl. armatuur
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Centraalstoos tbv verlichting
- Drukknop deurbel
- Rookmelder, optisch op kritiek conform NEN 2555
- Thermostaat
- Pulsschakelaar, 4-voudig
- Pulsschakelaar, 4-voudig uitgevoerd als verplaatsbare schakelaar
- Wandcontactdoos 1-voudig tbv sturing warmtepomp
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht, verticaal
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact en blindplaat
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact en pulsschakelaar 4-voudig
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact en 2-voudig data-aansluitpunt afgemonteerd
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact en bedrade voorziening voor 2-voudig data-aansluitpunt, niet afgemonteerd
- Buizer tbv deurbelegmaat en pulsschakelaar 4-voudig en wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Verdeelinrichting
- Centraal aartingpunt
- Hoofdaarstraat in meterkast
- Aansluitpunt 1 fase, nut en beschermingscontact
- Aansluitpunt 3 fase, nut en beschermingscontact met werkschakelaar tbv pv-install.
- Omvormer PV-installatie
- Opstelplaats electrische radiator
- Inblaaspunt installaties
- afzuigpunt installaties

Renvooi Bouwkundig

- kapconstructie
- verlaagd plafond 2400 + x*
- douchehoek
- fontein
- wastafel
- WW = opstelplaats wasmachine
  WD = opstelplaats wasdroger
- HWA - Hemelwaterafvoer
- X-roof panel
- X-roof pergonel
- Entree symbool
- Knopkuik

*maatvoering op de tekeste verdieping onder het schuine dak, is gemeten vanaf 1500+H.

Situatie





bouwnr. 53

Achtergevel

Linkergevel

heijmans

VIBES BUILDING ENGINEERS

Reaching the top together

PROJECT
Borg & Buiten Fase 2 - 61 woningen Culemborg
OPDRACHTGEVER
Heijmans
FASE
Verkoop
OMSCHRIJVING
Blok 1.5 - aanzichten

GEBRUIKSEIS
NB 01-04-2022
A = 0 gebruiksfunctie
B = 0 gebruiksfunctie

GETEKEND: DATUM: | GEWIJZIGD: DATUM: | AFMETING: RICHTING:
MEK 16-11-2022 | | A0 XL | 1 : 50

22656

1.5-VK-Axx

C:\Users\TEMP\AcPublish_28\1.5-VK-Axx.dwg

Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Situatie



heijmans

VIBES BUILDING ENGINEERS

Reaching the top together

PROJECT
Borg & Buiten Fase 2 - 61 woningen Culemborg
OPDRACHTGEVER
Heijmans
FASE
Verkoop
TEKENING
Blok 1.5 - plattegronden

Gebouwnummer
Bouwnummer
Ontwerpnummer
Uitvoeringsnummer
Revisie

GETEKEND	DATUM	GEKALQEED	DATUM	KONTROL SCHAAL	TEKENNUMMER
MEN	16-11-2021			AS SEL	22656

1.5-VK-Hxx

Copyright reserved
Auteursrechten voorbehouden
© VIBES B.V.
Kopiëren of openbaar maken zonder toestemming van VIBES B.V. is niet toegestaan